

PREESUPUESTO INSTITUCIONAL					
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL EL PINAR DE OCOA.					
NO	TRABAJOS A REALIZAR	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL1
1	Replanteo general	1158			
1.1	Caseta de materiales	1	UD		
1.2					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	Escavacion a mano material	50			
2.2	Bote de material inservible a 5 km	35	M3		
2.3	Suministro y colocacion de relleno bajo acera E=0.20	50	M3		
3	AREA EXTERIOR Y DE ACCESO				
3.1	Acera en hormigon violinada E=0.10 ligadora	1158	M2		
3.2	contenes puros de H=0.40 cm hormigon en ligadora	1158	ML		
4	MICELANEOS				
4.1	Limpisa final y continua	2230	M2		
TOTAL DE LOS SUB-TOTALES					
5	GASTOS INDIRECTOS	PORSENTAJE	SUB-TOTAL		TOTAL G INDIRECTO
5.1	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%			
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%			
5.3	TRANSPORTE	2%			
5.4	SEGUROS Y FIANZAS	3.50%			
5.5	IMPREVISTOS	5%			
5.6	SUPERVISION	5%			
5.7	CODIA	0.10%			

5.8	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.50%		
5.9	ITBIS (Norma 07-2007)	1.80%		
	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS			
	TOTAL GENERAL			